

KOTNAÐARÁÆTLUN

| Verkl. | Verkþáttur | Samnings | | Ein.verð | Samtals Verð |
|--|------------------|----------|------|----------|----------------|
| | | Ein. | Magn | | |
| 1.1. AÐSTAÐA, VARNIR, VINNUPALLAR | | | | | |
| 1.1.1. | Aðstaða | heild | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 1.1.2. | Varsla og varnir | heild | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 1.1.3. | Vinnupallar | heild | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 1.1 SAMTALS KR | | | | | 850.000 |

1.2. MÚRVIÐGERÐIR

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----|--------|----------------|
| 1.2.2. | Múrviðgerð á flötum | | | | |
| | Múrviðgerð á flötum, 2 - 5 mm | m ² | 5 | 4.500 | 22.500 |
| | Múrviðgerð á flötum, 10 - 50 mm | m ² | 5 | 11.000 | 55.000 |
| 1.2.3. | Múrviðgerð á köntum | | | | |
| | Vatnsbretti, br = 0,15 m | lm | 10 | 6.000 | 60.000 |
| | Með hliðum glugga, br = 0,10 m | lm | 5 | 6.000 | 30.000 |
| | Múrviðgerð á köntum, d = 2 - 5 mm | lm | 10 | 7.000 | 70.000 |
| | Múrviðgerð á köntum, d = 10 - 50 mm | lm | 10 | 8.000 | 80.000 |
| 1.2.4. | Viðgerð á sprungum með múr | lm | 10 | 6.000 | 60.000 |
| 1.2.5. | Viðgerð á sprungum m. múr og kítti | lm | 30 | 8.000 | 240.000 |
| 1.2.6. | Múrviðgerð á tröppum | heild | 1 | 25.000 | 25.000 |
| 1.2 SAMTALS KR | | | | | 617.500 |

1.3. MÁLUN

| | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|-----|--------|----------------|
| 1.3.2. | Málun útveggja (blettað) | m ² | 110 | 1.900 | 209.000 |
| | Málun vatnsbretta og kanta m. þykkhúð | lm | 44 | 1.500 | 66.000 |
| 1.3.3. | Málun tréverks og glugga | | | | |
| | Málun gluggakarma, pósta og lausra faga | lm | 150 | 1.250 | 187.500 |
| | Málun tréverks (þakkantar) | m ² | 16 | 2.000 | 32.000 |
| 1.3.4. | Málun á áfelli úr galv. Blikki (b=0,7m) | lm | 21 | 1.400 | 29.400 |
| 1.3.5. | Málun útihurða | stk | 3 | 20.000 | 60.000 |
| 1.3 SAMTALS KR | | | | | 583.900 |

KOTNAÐARÁÆTLUN

| Verkl. | Verkþáttur | Samnings | | Ein.verð | Samtals Verð |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|------|----------|------------------|
| | | Ein. | Magn | | |
| 1.4. ANNAD | | | | | |
| 1.4.1. | Endurnýjun glerfalslista | lm | 110 | 4.500 | 495.000 |
| 1.4.2. | Endurnýjun glugga (2,7x1,4m) | stk | 4 | 154.000 | 616.000 |
| | Endurnýjun glugga (2,7x0,4m) | stk | 4 | 50.000 | 200.000 |
| | Endurnýjun opnanl. gl. (0,3x1,3m) | stk | 4 | 32.000 | 128.000 |
| 1.4.3. | Endurnýja klæðningu á þakkant | m ² | 15 | 18.500 | 277.500 |
| 1.4.4. | Klæðning á skyggni yfir dyrum | m ² | 11 | 12.000 | 132.000 |
| 1.4.5. | Klæðning á múraða fleti | m ² | 12 | 10.500 | 126.000 |
| 1.4.6. | Endurnýjun lama á svalahurð | heild | 1 | 10.000 | 10.000 |
| 1.4.7. | Viðgerð á gati á plastklæðningu | heild | 1 | 8.000 | 8.000 |
| 1.4 SAMTALS KR | | | | | 1.992.500 |

1.6 VIÐBÓTARVERK

| | | | | | |
|------------------------|--------------|------|----|-------|------------------|
| 1.6.1. | Tímavinna | | | | |
| | Iðnaðarmaður | klst | 20 | 4.800 | 96.000 |
| | Verkamaður | klst | 20 | 4.200 | 84.000 |
| 1.6 SAMTALS KR | | | | | 180.000 |
| SAMTALS ALLT KR | | | | | 4.223.900 |